



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Selbach	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - PROLONGAMENTO DA RUA EVALDO POTT			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Selbach/RS	BDI 1 20,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									138.804,88	
1.			PROLONGAMENTO RUA EVALDO POTT					-	138.804,88	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	138.804,88	
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.248,00	2,48	BDI 1	2,99	3.731,52	RA
1.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	416,00	54,68	BDI 1	66,02	27.464,32	RA
1.1.3.	Composição	01	COLHÃO DE ARGILA	M²	1.248,00	8,68	BDI 1	10,48	13.079,04	RA
1.1.4.	Composição	02	CALÇAMENTO PEDRA IRREGULAR	M²	1.248,00	53,16	BDI 1	64,19	80.109,12	RA
1.1.5.	Composição	03	REJUNTE DE PÓ DE BRITA COM ESPALHAMENTO	M2	1.248,00	2,83	BDI 1	3,42	4.268,16	RA
1.1.6.	Composição	05	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉTRICO	M2	1.248,00	6,57	BDI 1	7,93	9.896,64	RA
1.1.7.	Composição	06	TRAVAMENTO CALÇAMENTO COM CORDÃO DE PEDRA POLIÉDRICA	M	6,00	35,35	BDI 1	42,68	256,08	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Selbach/RS
Local

quarta-feira, 8 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Renata Sonntag Hoerlle Hein
CREA/CAU: CAU A62470-5
ART/RRT: 0