

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	COLHÃO DE ARGILA	M²		7,89	8,68
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	19,09	21,30
SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	0,15	4,25	4,45
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,3	3,04	3,11
COMPOSIÇÃO	02	CALÇAMENTO PEDRA IRREGULAR	M²		50,52	53,16
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,28	22,65
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,09	21,30
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,2	78,23	78,23
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5	3,04	3,11
COMPOSIÇÃO	03	REJUNTE DE PÓ DE BRITA COM ESPALHAMENTO	M2		2,62	2,83
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0045	83,27	83,27
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	19,09	21,30
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,18	3,04	3,11
COMPOSIÇÃO	04	BOCA DE LOBO TAMPA 50CMX1,00M GRADE E 50CMX1,00M TAMPA CONCRETO	UND		2.078,00	2.143,96
SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1	1.411,66	1.477,62
SINAPI-I	557	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M	M	13	32,82	32,82
SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	4	59,92	59,92
COMPOSIÇÃO	05	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉTRICO	M2		6,24	6,57
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	142,86	145,84
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,107	54,26	57,24
COMPOSIÇÃO	06	TRAVAMENTO CALÇAMENTO COM CORDÃO DE PEDRA POLIÉDRICA	M		33,96	35,35
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,28	22,65
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,09	21,30
SINAPI-I	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,005	1.976,78	1.976,78
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5	3,04	3,11

Data

 Responsável Técnico: Renata Sonntag Hoerlle Hein
 CREA/CAU: CAU A62470-5