

Nº OPERAÇÃO 1086674-76	Nº SICONV 9084/2023	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO CENTRO - PEDRO UTZIG E TUNAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-23 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF Selbach/RS	BDI 1 22,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS</b>									<b>276.366,53</b>	
<b>1.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>276.366,53</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>23.734,30</b>	
1.1.1	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	15.000,00	BDI 1	18.354,00	18.354,00	RA
1.1.2	Composição	02	MOBILIZAÇÃO E/OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	3.597,11	BDI 1	4.401,42	4.401,42	RA
1.1.3	Composição	04	PLACA DE OBRA PADRÃO, 3,00X1,50m	UND	1,00	800,00	BDI 1	978,88	978,88	RA
<b>1.2.</b>			<b>CAMADA DE REGULARIZAÇÃO - CAMADA DE 3,00CM (CBUQ)</b>					-	<b>113.719,98</b>	
1.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	2.747,52	1,91	BDI 1	2,34	6.429,20	RA
1.2.2	Composição	05	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-2C	M2	2.747,52	2,40	BDI 1	2,94	8.077,71	RA
1.2.3	Composição	10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m3	82,43	881,49	BDI 1	1.078,59	88.908,17	RA
1.2.4	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	82,43	8,42	BDI 1	10,30	849,03	RA
1.2.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.472,90	2,30	BDI 1	2,81	6.948,85	RA
1.2.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.258,58	0,91	BDI 1	1,11	2.507,02	RA
<b>1.3.</b>			<b>CAPA ASFÁLTICA - CAMADA DE 3,00CM (CBUQ)</b>					-	<b>121.767,59</b>	
1.3.1	Composição	05	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-2C	M2	2.587,35	2,40	BDI 1	2,94	7.606,81	RA
1.3.2	Composição	13	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	77,62	1.099,83	BDI 1	1.345,75	104.457,12	RA
1.3.3	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	77,62	8,42	BDI 1	10,30	799,49	RA
1.3.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.328,62	2,30	BDI 1	2,81	6.543,42	RA
1.3.5	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.128,80	0,91	BDI 1	1,11	2.360,75	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>12.743,24</b>	
1.4.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	120,00	1,91	BDI 1	2,34	280,80	RA
1.4.2	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF_05/2021	M	221,40	5,20	BDI 1	6,36	1.408,10	RA
1.4.3	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M2	120,00	23,19	BDI 1	28,38	3.405,60	RA
1.4.4	Composição	07	PLACA DE TRANSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UND	3,00	497,27	BDI 1	608,46	1.825,38	RA
1.4.5	Composição	08	PLACA DE TRANSITO - PARADA OBRIGATORIA	UND	3,00	497,27	BDI 1	608,46	1.825,38	RA
1.4.6	Composição	09	PLACA DE NOMENCLATURA DE RUA	UND	3,00	482,87	BDI 1	590,84	1.772,52	RA
1.4.7	Composição	06	RAMPA ACESSIBILIDADE	UND	6,00	303,13	BDI 1	370,91	2.225,46	RA

RECURSO

25/4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1086674-76	<b>Nº SICONV</b> 9084/2023	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO CENTRO - PEDRO UTZIG E TUNAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 06-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Selbach/RS	<b>BDI 1</b> 22,36%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS</b>									
1.5.			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						276.366,53
1.5.1.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO E/OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	3.597,11	BDI 1	4.401,42	4.401,42

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Selbach/RS  
**Local**  
segunda-feira, 21 de agosto de 2023  
**Data**

*Renata Hoerle Hein*  
Responsável Técnico  
**Nome:** Renata Sonntag Hoerle Hein  
**CREA/CAU:** CAU A62470-5  
**ART/RRT:** RRT 13458504